


FREMDRIFT FASE II, III OG IV.

ANGÅENDE MÅLSETTING HENVISES TIL TEGNINGER FRA ING. LUND & AASS.

ARBEIDSOPERASJONENE UTFØRES I REKKEFØLGE SOM ANGITT NEDENFOR:

RAMMING AV SPUNT OG MONTERING AV FORDYBLINGSBOLTER ER UTFØRT I FASE I. (TEGN. NR - 500·1)

1. AVGRAVING AV OMRÅDE FASE II OG III TIL KOTE 46.0. TERRENGET UTENFOR BYGGELINJEN MOT VEST AVLASTES SOM ANGITT PÅ TEGNING -502.1.
2. MONTERING AV ØVRE AVSTIVNINGER I FASE II, KOTE 46.3.
3. AVGRAVING TIL KOTE 44.3 I FASE II, OG MONTERING AV NEDRE AVSTIVNINGER PÅ KOTE 44.5.
4. UTGRAVING TIL ENDELIG NIVÅ I FASE II. UTLEGGING AV MAGERBETONG. RAMMING AV TRESPUNT, OG SUKSESSIV UTGRAVING OG STØPING AV PELEHODER. STØPING AV BUNNPLATE I FASE II. NEDRE AVSTIVNINGER KAN FJERNES NÅR DET ER AVSTEMPLET MELLOM SPUNT OG BUNNPLATE.
5. SOM 1. I FASE IV. AVGRAVING TIL KOTE 46.0 10 m SYD FOR FASE IV
6. SOM 2. I FASE IV. ØVRE AVSTIVNINGER KOTE 47.3 (AKSE VP) OG KOTE 46.8 (AKSE VB).
7. SOM 3 I FASE IV.
8. SOM 4 I FASE IV.
9. FORANKRING AV BUNNPLATE I FASE II. OPPFØRING TIL OG MED DEKKE OVER UNDERKJELLER 2 I FASE II, INKL. OMLEGGING AV HJØRNEAVSTIVNINGER I AKSE 48.
10. SOM 6 I FASE III.
11. SOM 3 I FASE III.
12. SOM 4 I FASE III.
13. FORANKRING AV BUNNPLATE I FASE III OG IV. OPPFØRING.
14. TILBAKEFYLLING SOM BESKREVET MELLOM SPUNT OG VEGG VED AKSE VB OG VP.
15. DEMONTERING AV ØVRE AVSTIVNINGER. EVT. TREKKING AV SPUNT VED AKSE VB.

# GRAVEPLAN, FASE II, III OG IV

DET NORSKE RADIUMHOSPITAL
HOVEDUTVIDELSE 2

| REV. | SIGN. | DATO |
|---|---|---|
| TEGNET | LEK | |
| KONTR. | | |
| MÅL | 1:100 | |
| DATO | 25.2.75 | |

NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S

BAK. NR. 8204 TEGN. NR. 501·1 REV.