

NORGES STATSBANER  
HOVEDADMINISTRASJONEN — OSLO 1

Telegr.adr.: Jernbanestyret  
Postadresse: Storgaten 33  
Telefon: 20 95 50

396  
Gjenpart: Bgk.

Bilag (antall)

Distriktsjefen

TRONDHEIM

Deres ref. og datum

Eget saknr. og ref.

Datum

6831/669,9 B/KP

24. SEP. 1973

Sak

NORDLANDSBANEN KM 669,9  
SETNING I FYLLING VED VASKARMOEN

Etter anmodning av banemester Paulsen foretok avd.ing. K. Pettersen ved Geoteknisk kontor besiktigelse av signingssprekker i fylling, ca. km 669,9, Vaskarmoen.

Fyllingen er lagt ut i ca. 10,0 m bredde over en lengere strekning, og med et ca. 1,0 m høyt steinopplag på toppen av fyllingen på høyre side. Det er tildels dype sprekker innenfor steinopplaget og helt inn mot linjens planumsbredde. Den utvidede fylling har ytterst sunket ca. 1,5 m under F.P. Ifølge bm. Paulsen har det ikke skjedd noen økning av setningene siste år.


Ifølge Geoteknisk kontors rapport, Gk 396, 15.2.1941, anses fyllingen å ha tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning, men det må anbefales å fjerne eller dose steinopplaget ned mot fyllingsfoten.

For Generaldirektøren

---

# Nordlandsbanen.

Skisse, Vaskarum kirke (nøtten Bilsvik  
og Finnvid.)



29.8.1973

Ffl. km. var det ikke lenger like mye  
synkninger, men sprekker og  
skiving var tydelig.

F. P.