RÅDGIV. ING. O.KUMMENEJE

BORPROFIL

Sted N. T. H.

Hull 1 Bilag 4

Nivå +46,72 Oppdrag 669-3

Prøve ϕ 54 mm Dato Mars 69

Dybde m	Jordart	Sign.	Lab. nr.	Vanninnhold % (20 30 40 50)	Humus %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet t/m² (2 4 6 8 10 12)	Sensitivitet
	FYLLMASSE							
	tørrskorpe-siltig leire, oppsprukket		01			1,89 (1,80)		
			02			1,86 (1,88)		
	finsandlag							
5	humusflekker		03			1,87 (1,86)		
			04			1,90 (1,75)		~15,0 ~23,0
	TÖRRSKORPELEIRE		05			1,95 (1,92)		~16,0 ~15,0
			06			1,95 (1,85)	OMRÖRT UFORSTYRRET	~16,2
			07			1,83 (1,82)		
10	LEIRE, litt lagdelt enk. gruskorn		08			1,99 (1,93)		
			09			1,94 (1,83)		
			10			1,99 (1,93)		
15								
20								
25								

+ vingeboring ⊙ enkelt trykkforsøk ▽ konusforsøk w = vanninnhold w_L = flytegrense w_P = utrullingsgrense

□ penetrometer

RÅDGIV. ING. O. KUMMENEJE

BORPROFIL

Sted N. T. H.

Hull 4 Bilag 5

Nivå +45,81 Oppdrag 669-3

Prøve ϕ 54 mm Dato Mars 69



+ vingeboring ⊙ enkelt trykkforsøk ▽ konusforsøk w = vanninnhold w_L = flytegrense w_P = utrullingsgrense

□ penetrometer

RÅDGIV. ING. O.KUMMENEJE

BORPROFIL

Sted N. T. H.

Hull 6 Bilag 6

Nivå +36,72 Oppdrag 669-3

Prøve ϕ 54 mm Dato Mars 69

Dybde m	Jordart	Sign.	Lab. nr.	Vanninnhold % (20 30 40 50)	Humus %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet t/m² (2 4 6 8 10 12)	Sensitivitet
							OMRØRT / UFORSTYRRET	
	TØRRSKORPELEIRE		20			1,91 (1,88)		2
	siltig, sandbl.		21			1,86 (1,78)		3 / 2
			22			1,95 (1,83)		2 / 2
5	LEIRE, lagdelt m. grovere lag, uregelmessig, enk. humusflekker		23			1,97 (1,96)		2 / 3
	tørrskorpe-flekker		24			1,99 (1,96)		4 / 6
			25			1,94 (1,94)		7 / 2
10								
15								
20								
25								

+ vingeboring ⊖ enkelt trykkforsøk ▽ konusforsøk w = vanninnhold w_L = flytegrense w_P = utrullingsgrense

□ penetrometer