



OPPRISS AV GRUNNMUR MOT ØST m. 1:100



OPPRISS AV GRUNNMUR VEST, m 1:100



OPPRISS AV GRUNNMUR SØD m. 1:100

BLOKK A fundamenteres på fjell, likeså trapperom til fuge.

BLOKK C — " — " jordbakke, og ü.k. vegger skal ligge min. 10 cm under drenesleddninger på angeldende sted. Hvor fjell skal vekksprenges skal det under vegger legges en sandsgang av min. 30 cm. tykkelse

Det er regnet 2,0 m frostfri dybde. Hvis denne reguleres i henhold til de stedlige grunnforhold blir ü.k. grøfter å justere tilsvarende. Se angivelser fra byggeleder.

BETEGNELSER:

- / — / — Terrengrønne
- XXXXXX O. k. fjell

YRKESKOLEN FOR SKOGSARBEIDERE SØNSTERUD	
INTERNATBYGNING	
OPPRISS AV GRUNNMURER	
TEGN. A.S.	KONTL. N.C.
MÅL 1:100	DATO 30-11-60
INGENIØRENE	TEGN. NR.
SIGURD LUND OG ASBJØRN AASS	446-2
RÅDGIVENDE INGENIØRER FOR BYGNINGSTEKNIKK M.R.I.F.	
AVD. HAMAR - Tlf. 233335	