

BÆRUM KOMMUNE

SANDVIKA VEST

GRUNNUNDERSØKELSER

KJØRBO - FINSTAD

Norconsult 
SAMFERDSEL

i samarbeide med

 BERDAL

 GRØNER
RÅDGIVENDE
INGENIØRER

AAS-JAKOBSEN

JUNI 1987

BÆRUM KOMMUNE

Sandvika Vest
Kjørbo - Finstad


GRUNNUNDERSØKELSER

GEOTEKNIK DATARAPPORT FOR PARSELL KJØRBO - FINSTAD

DET FORELIGGER GRUNNUNDERSØKELSER I FORM AV ENKLE SONDERINGER, DREIESONDERINGER, FJELLKONTROLLBORINGER OG PRØVESERIER. PRØVENE ER UNDERSØKT I ET GEOTEKNIK LABORATORIUM.

UNDERSØKELSENE VISER LØSMASSEMEKTIGHET PÅ 23 - 30 m FOR KJØRBO KULVERT OG 10 - 44 m FOR KADETTANGEN BRU. MASSENE BESTÅR FOR DET MESTE AV LAGDELT SAND/FINSAND OVER LEIRE.

Sandvika, 17. juni 1987
Norconsult Samferdsel i samarbeid med
Berdal, Grøner, Aas-Jakobsen


Hans K. Fritzvold


Trond Føyen

Geoteknisk datarapport for parsell Kjørbo - Finstad

Innhold

	<u>Side</u>
1. INNLEDNING	3
2. GRUNNUNDERSØKELSER	3
3. TIDLIGERE UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER	3
4. GRUNNFORHOLD	4
5. GEOTEKNISK VURDERING	7

TegningerTegn. nr.

3645 - V32	Kjørbo - Finstad	Borplan
- V43	" "	Profil 1 - 1 og 2 - 2
- V44	" "	Profil 3 - 3
- V54	Geotekniske data, Prøveserie	20 (Grøner) 1. del
- V55	" " "	" " 2. del
- V56	" " "	Pel 1351 + 1,5 (Veglabs.)
- V57	" " "	Pel 1344 + 6 og 1353 (Veglabs.)

1. INNLEDNING

I forbindelse med utbyggingen av Sandvika Vest skal Bærum kommune og Akershus Vegkontor forestå bygging av ny fylkesveg på strekningen Kjørbo - Finstad.

Vegprosjektet omfatter bl.a. bygging av 4 felts kulvert under E18, bru over Sandvikselva, rundkjøring ved Finstad og en del omlegging av VA-ledninger.

Rådgivere for vegomleggingen er en gruppe som består av
Norconsult Samferdsel i samarbeide med
Ingeniør Chr. F. Grøner A/S
Dr.ing. A. Aas-Jakobsen A/S og
Ingeniør A. B. Berdal A/S.

Rådgivergruppen har fått utført grunnundersøkelser for de to hoved-elementene i 1. entreprise: Kjørbo kulvert og Kadettangen bru. Dess-uten er det gjort undersøkelser for rundkjøringen ved Finstad og for fremtidige anlegg. Disse undersøkelsene, samt tidligere utførte grunnundersøkelser i området, danner grunnlaget for geotekniske vurderinger og beregninger for vegprosjektet.

2. GRUNNUNDERSØKELSER

A/S Seismikk utførte grunnundersøkelsene i juni 1987.

Det er utført 26 fjellkontrollboringer.

3. TIDLIGERE UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER

Vi har mottatt følgende materiale fra grunnundersøkelser som tidligere er utført i området, og deler av dette er brukt ved utarbeidelse av foreliggende rapport:

Veglaboratoriet

- Oppdrag 476, C69, datert 08.03.1960.
Rapport om grunnundersøkelse for Drammensvegen ved Kjørbo, pel 1360-1420.
- Oppdrag C15 e, datert 15.03.1963.
Rapport om grunnundersøkelse for Drammensvegen, bru Sandviksbukta - Sandvikselva.
- Oppdrag C69 A, datert 10.12.1964.
Redegjørelse fra fundamenteringsforholdene for motorveg Drammensvegen Kjørbo - Bjørnsvik bru, med Kjørbo bru, pel 1360 - 1391.
- Oppdrag C69 H, datert 01.12.1965.
Redegjørelse for fundamenteringsforholdene for Drammensvegen i Bærum.
Parsell: DRI Kjørbo - Slependen.

Norges Statsbaner, Banedirektøren, Geoteknisk kontor

- Grunnundersøkelse for ny bru over Sandvikselva.
Dobbeltsporanlegget Sandvika - Asker, datert 20.10.1952.
Tegninger: Gk. 986. 1-4.
- Grunnundersøkelse, Undergang for ny Ringeriksvei.
Drammensbanens dobbeltsporanlegg ved Kjørbo, datert 10.02.1954.
Tegninger: Gk. 2142. 1 og 2
- Drammensbanens dobbeltsporanlegg.
Tegninger: GK. 2247. 1-5, datert 10.02.1956.

NOTEBY Norsk Teknisk Byggekontroll A/S

- Oppdrag nr. 13622-I.
Norconsult Hus II, Kjørbo, Sandvika
Tegn. nr. 1-4, 6 og 100-107, datert 08.-18.11.1977.
- Rapport nr. 18157/1, datert 21.09.1978
Gangbru over Sandvikselva.
- Oppdrag nr. 13622-II
Norconsults Hus, Byggetrinn 2, Kjørbo, Sandvika
Tegn. nr. 5, datert 01.10.82
Tegn. nr. 101, 104 og 105, datert 25.01.84

Ingeniør Chr. F. Grøner A/S

- Oppdrag nr. 60237.
Bærum kommune, nytt adm.bygg.
Tegn. nr. G-002, G-005 - -008, datert sept. 1986

Dessuten har vi benyttet materiale fra vår tidligere rapport:

- Sandvika vest
E68 Kjørbo - Hamang
Grunnundersøkelser
Kryss NSB/Jonsåsveien - E68
Kryss Sandviksveien - E68, datert juni 1986

4. GRUNNFORHOLD

Generelt

Beliggenhet av borpunktene fremgår av tegn. nr. 3645 V32. Ved hvert borpunkt er det angitt terreqkote, fjellkote, boret dybde i løsmasser og eventuelt boret dybde i fjell. Det understrekkes at det bare er fjellkontrollboringene som gir sikker bestemmelse av fjellnivå.

Løsmassene på Kjørbo og på Kadettangen består øverst av fluviale avsetninger (elveavsetninger). Under er det marint avsatte leirmasser. Leirmassene kan nå helt ned til fjell, eller fjellet kan være dekket av mer eller mindre sammenhengende partier med morene/grus.

De fluviale avsetningene er lagdelte sandige og siltige masser med innslag av leire og har tildels meget høyt organisk innhold (>3%). Ren organiske sjikt kan forekomme, likeså linser med grus. Lagdelingen er lite gjennomsettende.

De marint avsatte massene er lagdelt (varvig) siltig leire med noe organisk innhold (<2%) og lokalt svakt utviklet tørrskorpe. Leiroverflaten har omtrentlig fall 1:100 langs Sandvikselva og fall 1:10 - 1:20 mot elva. Ved kryssingen av E18 over Sandvikselva er leirovergangen ved ca. kote -14.

Generelt er løsmassene telefarlige.

Generelt er fjelltopografien i området svært variert og karakteriseres av en forkastning langs Sandvikselvas sydligste del i retning N 35° V. I forkastningssonen er det registrert dybder fra 30 til 50 m. Største dybde for det aktuelle prosjektet er 44 m. På hver side av forkastningen er det kupert fjelloverflate og vesentlig mindre dybder til fjell.

Lokalt kan fjelloverflaten ha helning som er vesentlig større enn det som fremkommer ved lineær interpolasjon mellom borpunktene. Overheng og meget steile partier kan forekomme.

Fjellet i området består av leirkifer med knollekalk, gjennomsatt av en del eruptivganger.

Kjørbo kulvert

E18 ligger på fylling av sprengstein, som tildels er grov, over det opprinnelige terrengnivået på ca. kote 3 - 3,5. Derunder er det naturlig avsatte løsmasser. Løsmassenes sammensetning og lagdeling fremgår i grove trekk av profilene, tegn. nr. 3645 V43. Detaljerte opplysninger er gitt i form av geotekniske data fra prøveserie 20, tegn. nr. 3645 V54 og V55. Prøveserien er tatt ca. 50 m nord for vestre kulvertåpning, men vi regner med at de naturlig avsatte massene der er representative for massene som det skal peles og spunes i.

Grunnvannstanden antas å ligge på ca. kote 1,5 - 2 på østsiden av E18 og noe høyere på vestsiden. Det innebærer at gravingen delvis vil foregå under grunnvannstanden.

Kadettangen bru

Løsmassenes sammensetning og lagdeling fremgår i grove trekk av profil 3-3, tegn. nr. 3645 V44. Detaljerte opplysninger er gitt i form av geotekniske data fra prøveseriene som ble tatt før bygging av brua for El8, omkring 1965. Se tegn. nr. 3645 V56 og V57.

Prøveseriene er tatt 60 m fra der den nye brua skal bygges, rett ovenfor eksisterende bru på El8. Massene på det nye brustedet kan avvike noe fra det som er vist på borprofilene, men de anses å være representative.

På vestsiden og delvis under elva er det leire under ca. kote - 14. På østsiden er det antagelig sand ned til fjell nærmest elva, mens det ved akse 7 kan være noen meter med finkornige masser over fjell.

Som det fremgår av profil 3 - 3 er det stor variasjon i dybden til fjell. Fjellforløpet mellom akse 2 og 5 er usikkert. Lokalt kan fjelloverflaten ha adskillig større helning enn den gjennomsnittlige som er vist på profilet.

Rundkjøring ved Finstad

Det er ikke tatt opp prøver av massene eller foretatt fasthetsmålinger i løsmassene. De utførte fjellkontrollboringer indikerer at massene har samme konsistens som ellers i området, og vi antar derfor at det stort sett er sandige masser med innslag av silt og humus ned til fjell. Øverst er det sannsynligvis noen meter fylling. Fjellet faller av i sørøstlig retning, mot sjøen.

VA-anlegg

De før omtalte prøveserier, tegn. nr. 3645 V54 - V57, anses å være representative for løsmassene der VA-ledningene og telekablene skal legges mellom elva og rundkjøringen på Kjørbo. Stedvis kan det være noe fyllmasse øverst, men antagelig ikke mer enn ca. 1 m.

Der kulverten skal gå langs elva har man antagelig de samme massene som vist på tegn. nr. 3645 V56 og V57. I eksisterende veibane kan det være fyllmasser ned til 1 - 1,5 m.

Grunnvannstanden ligger omrent i nivå med midlere høyvann, dvs. at den stort sett er på ca. kote + 0,4. I perioder der vannstanden sammenhengende avviker vesentlig fra dette, enten ved høyere eller lavere vann, vil grunnvannet stille seg inn etter nivået i elva.

5. GEOTEKNISK VURDERING

Generelt

Her gis en kort geoteknisk vurdering for anleggene som skal utføres. Forøvrig er problemstillinger av geoteknisk art behandlet under prosjekteringen.

På grunn av langsom forråtnelse av hunusinnholdet i de fluviale avsetningene, pågår det terrengetninger i området. Det pågår dessuten meget langsomme setninger som følge av den generelle landheving og derav følgende grunnvannsenkning. Under E18 foregår det konsolideringssetninger på grunn av vegfyllingen som ble lagt ut for vel 20 år siden.

De pågående setningene gjør at pelene blir utsatt for påhengskrefter.

Kjørbo kulvert

Forgraving for spunten vil foregå i tildels grove steinmasser, og det vil lett kunne danne seg "krater" i massene. Tilbakefylling før spuntingen må derfor utføres omhyggelig, slik at fremtidige setninger på utsiden av spunten reduseres mest mulig.

Pelene skal rammes så nær spunten som mulig og man må derfor regne med at det kan være stor motstand inntil pelespissen har passert underkant spunt.

Pelene er dimensjonert for påhengskrefter.

Kadettangen bru

Utgravingene for fundamentene på elvebreddene (akse 2 og 5) skal fortrinnsvis utføres uten bruk av spunt. Stabilitetsmessig er dette ikke noe problem. Men graving under grunnvannstanden, som her responderer med vannstanden i elva, kan medføre utvasking av finsand og silt. Ved høy vannstand kan dessuten vanninnstrømmingen bli betydelig. Spunt kan derfor bli nødvendig, både for å unngå utvasking av masser og for å redusere innstrømming av vann.

Hvis utgravingene på elvebredden medfører endring av dagens naturlige erosjonshud eller strømningsmønster på vestsiden eller fjerning av støttemuren på østsiden, kan det bli nødvendig med erosjonssikring. På vestsiden kan det også bli nødvendig med erosjonssikring hvis gangveien skal legges nærmere elva.

Spunktassene for fundamentene i elva (akse 3 og 5) skal dimensjoneres av entreprenøren hva avstivning angår. For å unngå hydraulisk grunnbrudd ved utgraving og utpumping av vann, må spunten føres ned til ca. 3,5 m dybde under elvebunnen. Så dyp spunt vil også redusere vanninnstrømmingen til et akzeptabelt nivå. Ved en flomsituasjon hvor vannet stiger til kote + 1,0, vil innstrømmingen gjennom løsmassene beregningsmessig være i størrelseorden 200 - 500 liter pr. minutt. Dypere spunt vil redusere dette ytterligere.

Spunten i elva skal kappes i nivå med overkant fundament og den gjenstående spunten vil være erosjonssikring av fundamentene.

Pelene for bruа er dimensjonert for reduserte påhengskrefter, og den øverste delen skal påføres bitumenbelegg.

Rundkjøring ved Finstad

Foreløpig antas det at man kan fylle ut for rundkjøringen uten at det medfører stabilitetsproblemer. Før arbeidene skal utføres vil dette bli endelig avklart, og om nødvendig må deler av fyllingen bestå av superlette masser.

VA-anlegg

Gravingen vil til dels foregå under grunnvannstanden, og utstrakt pumping må påregnes for å holde grøftene tørre. Silt og finsand kan bli vasket ut ved graving under grunnvannstanden. Disse massene vil også lett eroderes i perioder med mye regn, og grøfteskråningene vil da innstille seg på slakere helning enn det som er vist på tegningene.

For å hindre at det ved ekstremt høyvann strømmer vann gjennom grøftene til de lavtliggende veganlegg vest for elva, må grøftene tettes permanent med leire på 2 - 3 steder.

Graving for kulverten vil også foregå under grunnvannstanden og utstrakt pumping må påregnes. Det er umulig å si hvor store vannmengder som vil strømme inn, og man må være forberedt på at spunten mot elva må være vanntett.

Ved graving under El8-brua, må fundamentene nærmest landkaret sikres med spunt. Maksimal fri høyde under bruа er ca. 5 m etter at det er gravd av noe, og det må derfor benyttes spesielt rammeutstyr.

TEGNFORKLARING :

SYMBOLER

- ENKEL SONDERING
- DREIESONDERING
- ▽ TRYKKSØNDERING
- ▼ RAMSONDERING
- ✖ FJELLKONTROLLBORING
- ◎ KJERNEBORING
- ◆ DREIETRYKKSMØLING
- IN SITU PERMEABILITETS-
MÅLING
- PROVESERIE
- PRØVEGROP
- + VINGEBORING
- PORETRYKKSMØLING

NIVÅ OG DYBDER

- 3/80 ● 12.8 18.5
 BORHULL NR. 3, 1980 TERRENGKOTE
 (USIKKER FJELLKOTE) BORET DYBDE
- 4/80 ✖ -3.2 4.1+3.0
 BORHULL NR. 4, 1980 BUNNKOTE
 FJELLKOTE BORET DYBDE+BORET I FJELL
- 5/80 ○ 4.1 19.5
 TERRENGKOTE
 BORHULL NR. 5, 1980 (IKKE FJELL ELLER BORET DYBDE
 FAST MASSE)

REFERANSER:


KART : BÆRUM KOMMUNE
 NIVELLEMENT :
 UNDERLAG :

- UNNUMMERERTE BORINGER ER UFTØRT TIDLIGERE AV :
- NOTEBY
 - STATENS VEGVESEN, VEGLABORATORIET.
 - INGENIØR CHR. F. GRØNER A/S (G)
 - INGENIØR A.B. BERDAL A/S.

NEDFOTOGRAFERT TIL
 HALV MÅlestokk


Rev.	Endring - erstattning	Date	Sign.
		Tegn. 16.06.87	Tea.
Norconsult	I SAMARBEIDE MED	Sakb.	TF
SAMFONOEL	GROENER	Sign.	NKF
BENDAL	ARK-JANSEN	Ark. nr.	3645
SANDVIKA VEST	GRUNNUNDERSØKSLER	Hor. M.	1:1000
	KJØRBO-KADETTANGEN	Vert. M.	
DETALJPLAN	BORPLAN	Ark. nr.	
		Tegn. nr.	
			V32

TEGNFORKLARING:



PROFIL 1-1


BORING AVSLUTTET, (ÅRSAK IKKE ANGITT).	
BORING STOPPET MOT HARDE MASSER.	
BORING STOPPET MOT ANTATT FJELL.	
BORET I FJELL.	
PRØVESERIE, SVART ANGIR HVR PRØVE ER TATT.	
TERRENG.	
ANTATT LAGGRENSE.	
ANTATT FJELLOVERFLATE.	
DREIESONDERING.	
ANGIR VEKT I kg VED FRI BORSYNK. INGEN ANGIVELSE BETYR 100 kg VEKT.	
HARDE MASSER, SLAGBORING NØDVENDIG.	
ANTALL HALVF OMDR./m.	
Bredden justeres etter plass og behov	
{ 50 75	
0 100 200 300	
Litn Middels Stor Megel stor	
SONDERINGSMOTSTAND.	



PROFIL 2-2

NEDFOTOGRAFERT TIL
HALV MÅlestokk

Rev.	Endring - erstattning	Date	Sign.
BÆRUM KOMMUNE / AKERSHUS VEGKONTOR		Tegn. 16.06.87. TSaL	
Norconsult SAMFERDSEL	I SAMARBEIDE MED	Sakab. TF	
BERDAL	GROENER	Ark. nr. HLF	3645
SANDVIKA VEST	GRUNNUNDERSØKELSER	Hor. M. 1:200	
KJØRBO - FINSTAD		Vert. M.	
DETALJPLAN	PROFIL 1-1, PROFIL 2-2	Ark. nr.	
		Tegn. nr.	V 43



PROFIL 3-3

TEGNFORKLARING

BORING AVSLUTTET,
(ÅRSAK IKKE ANGITT)

BORING STOPPET MED
HARDE MASSER.

BORING STOPPET MED
ANTATT FJELL.


BORET I FJELL.

TERRENG.
ANTATT LAGGRENSE.
ANTATT FJELLOVERFLATE.

NEDFOTOGRAFERT TIL
HALV MÅLESTOKK

Rev.	Endring - erstattning	Dato	Sign.
BÆRUM KOMMUNE / AKERSHUS VEGKONTOR		Tegn. 16.05.87 <i>Tsas</i>	
Norconsult CAMP-MODEL	I SAMARBEIDE MED  GRIMBER	Saksb. Sign. Ark. nr. Hor. M. Vert. M.	<i>TF</i> <i>Hek</i> 3645 1:200
	AAS-JANSEN		
SANDVIKA VEST	GRUNNUNDERSØKELSER KJØRBO - FINSTAD	Ark. nr.	
DETALJPLAN	PROFIL 3-3	Tegn. nr.	V 44

BORPROFIL



Hull PRØVESERIE 20

Terr kote +3.4

Prove Ø 54 mm

\emptyset = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

$\theta_w = \text{natural_warping}$

T_w = plastisitetsgrense

μ_p = plasticity
 μ_s = stickiness

• enkelt tavlkforsense

• enkelt trykkforsørse
15-5 døf ved brudd

15-5 det. ved br
E¹⁰ korus omras

www.tutorialspoint.com

γ = tyngdetet
 S_1 = sensitivitet

S_t = sensitivitet
+ = virkeberigelse

HULL NR.

BORET DATO 1986

SECRET DATA

LAB. DATA

PROVE TYPE

TEGN. I. Sa. 12. 6. 8



BERDAL
SOCIETE A. BERDAL

BÆRUM KOMMUNE
AKERSHUS VEGKONTOR

ANM. : OPPRINNELIG
ING. CHR.F. GRØNER A/S
TEGNING : 60237-G-006

TEGN TS₃ 12

TEGN I. Sa. 12


KONTR. T

SAK-NR. TECHN.-NR.

SAK. NR. TEGN. NR.

3645 V 54

BORPROFIL



Hull PROVÉSERIE 20

Terr kote +3,4

Prove o 54 mm

\emptyset = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KØRNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

- w = naturlig vanninnhold

• enkelt trykkforsøk

$x = t \times \text{nondet}(\text{et})$

HULL NR

20(G)

tw_p = plastisitetsgrense

15-5 def ved brudd%

S_t = sensititet

BORET DATO

$\Delta w_1 = \text{flytearensen}$

konus omroei

\pm = wingehorung

LAB DATA

BERDAL

BÆRUM KOMMUNE
AKERSHUS VEGKONTOR
SANDVIKA VEST

ANM. : OPPRINNELIG
ING. CHR. F. GRØNER A/S
TEGNING : 60237 - G - 007

TECH TGS 12/6/07

2011-09-27 14:17


100-1000

SAR-NR. 1100-NR

RUNIR 14

3645 V55

GEOTEKNISKE DATA




Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

- w = naturlig vanninnhold
- enkelt trykkforsøk
- γ = tyngdetetthet
- w_p = plastisitetsgrense
- 15—5 def. ved brudd %
- S_t = sensivitet
- w_L = flytegrense
- ▼¹⁰ konus omrørt
- + = vingeboring
- ▼ konus uomrørt

HULL NR.	Pel 1351 + 1,5
BORET DATO	Feb. 63 / Veglab.
LAB DATO	
PRØVE TYPE	54 mm
TEGN. E.G.12.6.87	SAK NR. TEGN NR.
KONTR. TF	3645 V56
GODKJ. HKF	

GEOTEK尼斯KE DATA



Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

○ w = naturlig vanninnhold	○ enkelt trykkforsøk	γ = tyngdetetthet	HULL NR.	Pel 1344+6 og 1353
─ w _p = plastisitetsgrense	15 ─ 5 def. ved brudd %	St = sensivitet	BORET DATO	Feb. 63 / Veglab.
─ w _f = flytegrense	▼ ¹⁰ konus uomrørt	+ = vingeboring	LAB. DATO	
	▼ konus omrørt		PRØVE TYPE	54 mm



BÆRUM KOMMUNE
AKERSHUS VEGKONTOR
SANDVIKA VEST

ANM.: OMTEGNET ETTER
VEGLABORATORIETS
BILAG C15e-07e

TEGN. E.G.12.6.87 SAK.NR. TEGN. NR.
KONTR. TF 3645 V57
GODKJ. HKF

NOTAT**GANGBARE KANALER I SANDVIKA VEST****SETNINGSVURDERINGER**

BÆRUM	MÅLTIDEN
VÅR	vann-avløp-kanal
INNK:	26/10-93
DOKNR.:	4016
ARKNR.:	551.4
SAKSNR.:	28

1. INNLEDNING

Notatet er skrevet på oppdrag for Bærum kommune, VAR-etaten, for å belyse setningsproblematikk knyttet til gangbare kanaler i Sandvika Vest.

Gangbar kanal har følgende utstrekning :

- Langs Sandvikselven fra Kjørbo (Kadettangen bro) til Sandviksbroa (K0-K1)
- Langs Kommunegården fra Sandvikselven til Sandviksveien vest for Inforamakrysset (K1-K4)
- Langs Servicegaten fra Kommunegården til plassen under Torget (K2-K6)
- Fra Servicegaten til Sandvikselven (K6-K7)
- Langs Sandvikselven fra Løkketangbakken til Elias Smiths vei (K7-K10)
- Langs Elias Smiths vei fra Sandvikselven til Sandvika Kirke (K10-K11)
- Fra Servicegaten til Kjørbokollen (K6-K14).

I pkt. 2-8 er kanalstrekningene nærmere beskrevet, mens pkt. 9 omfatter geotekniske vurderinger.

2. LANGS SANDVIKSELVEN FRA KJØRBO TIL SANDVIKS BROA (K0 - K1)

Kanalen er bygget av prefabrikkerte elementer med plassstøpt kum i hver ende. Kanalen ligger med 5 o/oo fall fra K0 til K1, og terrenghøyden over kanalen er den samme som før byggingen av kanalen.

Fjellet varierer fra ca. kote -40 ved K0 til ca. kote -30 ved K1.

3. LANGS KOMMUNEGÅRDEN FRA SANDVIKSELVEN TIL INFORAMA (K1 - K4)

Kanalen er bygget av prefabrikkerte elementer fra K1 til K2 og fra K2 til K3, med plassstøpte kummer i K1, K2 og K3. Kanalen fra K3 til K4 er plassstøpt. Kanalen ligger med 5 o/oo fall fra K1 til K2 og 4 o/oo fra K4 til K2.

Fjellet varierer fra ca. kote -30 ved K1 til ca. kote -20 ved K2 og ca. kote -8 ved K3.

Langs fasaden på Kommunegården (frem til K3) ligger kanalen i hovedsak under avlastet terreng (under Økonomigården og Fylkesveien).

Oppfylling under trappen fra nivået ved Sandvikselven til plassen foran Kommunegården (dvs. utenfor Økonomigården) er utført med lette masser av løs Leca for å redusere vekten av oppfyllingen og utjevne forskjellen i terrengbelastning fra innsiden av kjellerveggen (Økonomigården) til kanalstrekningen på utsiden.

Kanalkrysset K2 er bygget sammen med pumpestasjonen for spillvann og overvann. Pumpestasjonen er bygget som senkkasse. Disse konstruksjonene ligger i det terrengavlastede området.

Det er ingen konstruktive forbindelser mellom kanalene/kummene og Økonomigården.

Fra K3 til K4 er kanalen fundamentert til fjell. Kummen K3 og kanalen ca. 30 m like etter K3 er fundamentert på peler, mens kanalen videre til K4 ligger i fjellgrøft. Dette innebærer at den del av kanalen som ligger i områder hvor terrenget er oppfylt som følge av veianlegget, er fundamentert til fjell. Den vil derfor være setningsfri på denne strekningen.

4. LANGS SERVICEGATEN FRA KOMMUNEGÅRDEN TIL TORGET (K2 - K6)

Kanalen er bygget av prefabrikkerte elementer med plassstøpt kum K5 og plassstøpte knutepunktskummer K2 og K6. Kanalen ligger med 5 o/oo fall fra K6 til K2. Kanalstrekningen ligger delvis i områder med avlastet terreng og delvis i områder hvor terrenghøyden er den samme som før byggingen.

Fjellet varierer fra ca. kote -20 ved K2 til ca. kote -10 ved K5 og ca. kote -5 ved K6.

Det er ingen konstruktive forbindelser mellom kanalene/kummene og lokket over Servicegaten.

5. FRA SERVICEGATEN TIL SANDVIKSELVEN (K6 - K7)

Kanalen er bygget av prefabrikkerte elementer med plassstøpt kummer i K6 og K7. Kanalen ligger med 5 o/oo fall fra K7 til K6.

Fjellet varierer fra ca. kote -5 ved K6 til antatt ca. kote -30 ved K7.

Kanalen ligger i et område hvor terrenget er avlastet i forbindelse med byggingen av kanalen, ca. 5 m ved K6 og avtagende mot Sandvikselven. I Løkketangbakken er det fylt opp igjen med superlette masser (EPS) til ca. opprinnelig terreng. Ved K7 vil terrenghøyden bli økt i forbindelse med bygging av ny bro til Løkketangen og mur eller armert jordfylling mot Sandvikselven. Dette er forutsatt utført med lette masser slik at grunnen ikke blir påført tilleggsbelastning.

Det er ingen konstruktive forbindelser hverken mellom kanalen og lokket over Torget eller kjelleren i Avantorbygget.

6. LANGS SANDVIKSELVEN TIL ELIAS SMITHS VEI (K7 - K10)

Kanalen er bygget av prefabrikkerte elementer med plassstøpte kummer i K7, K8, K9 og K10. Kanalen ligger med 5 o/oo fall fra K10 til K8 og 12 o/oo fall fra K8 til K7.

Fjellet varierer mellom antatt ca. kote -30 ved K7, ca. kote -30 ved NSB-bruer og ca. kote -25 ved K9 og K10.

Terrenghøyden langs kanalen er i hovedsak den samme som før byggingen. Mellom K9 og K10 er terrenget løftet 0-1 m ved at det ble etablert støttemur mot rampe til dør i underetasjen på bygget. Vekten av oppfylte masser tilsvarer maksimalt avlastningen som kanalvolumet representerer. Ved K7 vil terrenghøyden bli øket i forbindelse med bygging av nytt veisystem. Dette er forutsatt utført med lette masser slik at grunnen ikke blir påført tilleggsbelastning.

7. LANGS ELIAS SMITHS VEI FRA SANDVIKSELVEN TIL SANDVIKA KIRKE (K10 - K11)

Kanalen er bygget av prefabrikkerte elementer med plassstøpte kummer i K10 og K11. Kanalen ligger med gjennomsnittlig 31 o/oo fall fra K11 til K10.

Fjellnivået ved K10 er ca. kote -25.

Ved K10 er terrenget løftet 0-1 m i forbindelse med byggingen. Vekten av oppfylte masser tilsvarer maksimalt avlastningen som kanalvolumet representerer.

8. FRA SERVICEGATEN TIL KJØRBOKOLLEN (K6 - K14)

Kanalen er plassstøpt på hele strekningen fra K6 til K14. Kanalen ligger med 60 o/oo fall fra K14 til K13 og 13 o/oo fra K13 til K6.

Fjellnivået er ca. kote -5 ved K6. Ca. 25 m av kanalen fra K6 mot K12 ligger i løsmassegrøft, resten ligger i fjellgrøft. Kanalen er bygget med dilitasjonsfuger mot knutepunktskummen K6 og ca. 1 m inn på fjell.

Løsmassedelen ligger på hele strekningen under avlastet terreng. Kanal i fjellgrøft vil være setningsfri.

Det er én konstruktiv forbindelse mellom avgreningskummen K13 og tekniske rom for Sandvika Storsenter hvor begge er fundamentert til fjell. Forøvrig er det ingen konstruktive forbindelser hverken mellom kanalen/kummene og lokket over Torget, fylkesveikulverten eller kjelleren i Sandvika Storsenter.

9. GEOTEKNISKE FORHOLD OG SETNINGSVURDERINGER

Løsmassene i området langs kanalen består hovedsakelig av lagdelt sand, finsand og silt over leire. Det er også forekomster av grus. Massene er elveavsatt og det er derfor stor variasjon i mektighet og sammensetning av de forskjellige lag. I massene er det også organisk materiale (omdannede plante- og dyrerester).

Setninger i løsmassene kan ha to uavhengige årsaker: 1) Tilleggsbelastning på grunnen og 2) egensetninger. Tilleggsbelastning kan komme i form av direkte oppfyllinger på terrenget eller som følge av grunnvannssenkning. Egensetninger er resultat av den

naturgitte konsolidering av leiravsetninger og i avsetninger med organisk innhold og er en meget langsom prosess.

Det er få steder langs kanalene det er mulig å påføre grunnen belastninger. Kanalene ligger vesentlig mellom og under pelede konstruksjoner eller hvor terregarbeider m.m. er ferdigstilt. Fremtidige terrenginngrep og byggearbeider i kanalenes nærhet må i hvert enkelt tilfelle vurderes med hensyn til setningsrisiko og konsekvenser for kanalene. Nødvendige restriksjoner på utførelse og krav om bruk av lette masser må vurderes.

Som det fremgår av punktene ovenfor ligger kanalene i områder hvor terrenget er avlastet eller gjenbelastet maksimalt tilsvarende tidligere terregnivå. Man har derfor ikke tilført grunnen tilleggsbelastning og med dagens situasjon er de gangbare kanalene således kun utsatt for eventuelle egensetninger.

Det er usikkert i hvilken grad det pågår egensetninger i området for kanalene siden man ikke har historiske målinger eller erfaringer fra Sandvika. I tidsrommet 1991-92 har man imidlertid ved Bedriftsøkonomisk Institutt i Sandvika registrert setninger som kan tilskrives egensetninger i grunnen, men som delvis også kan ha andre årsaker. Forholdene på BI-tomten er dessuten ikke direkte overførbar til Sandvika Vest.

Man bør likevel anta at det pågår en viss egensettingsutvikling ved kanalene. Den terregnlastningen som i hovedsak er gjennomført langs kanalene har imidlertid en bremsende eller motvirkende svelleeffekt. Dette gir derfor grunn til å anta at resulterende setningsutvikling sannsynligvis er såpass beskjeden, om ikke ubetydelig, at den i tilfelle ikke vil merkes på kanalene før om mange ti-år.

Konsekvensen av eventuelle egensetninger på kanalene vil bli at fallforholdene endres langsomt med tiden. De kritiske strekningene i så måte er K1-K2 og K6-K7 hvor kanalens fall ligger motsatt fjelloverflatens fall. Da størrelsen på egensetningene er proporsjonal med fjelldybden, vil fallet her kunne bli noe redusert.

Sandvika, 18. oktober 1993

Berdal Strømme a.s.

Ole Fossen
Ole Fossen

Åsmund Eggestad