



OPPRISS AV SPUNT (UTBRETTET)
MÅL 1:100



SNITT I-I, MÅL 1:100



ARBEIDSGANG

1. AVGRAVING TIL KOTE 12.6.
2. RAMMING AV SPUNT FRA DETTE NIVÅ, EVT. ETTER AT GRAVEPLANUM ER FORSTERKET. MONTERING AV VERTIKALBOLTER.
3. AVGRAVING TIL CA. KOTE 11.5. MONTERING AV PUTER OG STAG PÅ KOTE 11.0 I SMAL GRØFT.
4. GRAVING TIL ENDELIG PLANUM SOM VIST. AVDEKKING AV FJELL MED MONTERING AV SKRÅBOLTER ETTER ANVISNING AV NOTEBY.
5. UTLEGGING AV 10 CM MAGERBETONG.

SPUNTEN KAN EVT. TREKKES ETTER AT KJELLERPLAN K 2 ER UTSTØPT OG VEGGENE OPPFØRT OG HORIZONTALT AVSTIVET.

FORELØBIG

SPUNT NR. 7
OPPRISS OG SNITT

NYTT POLITIHUS, OSLO

NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A.S.

SAK. NR. 6122
TEGN. NR. 513
REV.

REV	SIGN	DATO
TEGNET	L	T
KONTR	T	T
MAL	1:100	
DATE	23.6.75	