PLAN
MÅL 1:100



OPPRISS A-A
MÅL 1:100



ARBEIDSGANG FOR STAGFORANKRET SPUNT TIL FJELL

1. AVGRAVING TIL KOTE 15.2 - 15.7.
2. RAMMING AV SPUNT FRA DETTE NIVÅ, EVT. ETTER AT GRAVEPLANUM ER FORSTERKET. MONTERING AV VERTIKALBOLTER.
3. GRAVING TIL CA. 1.0 M UNDER TOPP SPUNT, MONTERING AV ØVRE AVSTIVNING I SMAL GRØFT 1.5 M UNDER SPUNTTOPP.
4. GRAVING OG MONTERING AV NEDRE AVSTIVNING (I SMAL GRØFT) PÅ KOTE 12.0.
5. GRAVING TIL ENDELIG PLANUM FOR RAMPE I TEKNISK KULVERT OG FANGEKULVERT. AVDEKKING AV FJELL MED SUKSESSIV MONTERING AV SKRÅBOLTER ETTER ANVISNING FRA NOTEBY. UTLEGGING AV MAGERBETONG.

   AVGRAVINGEN MÅ UTFØRES I TAKT MED STAGSETTINGEN FOR SPUNT NR. 6. SPUNT NR. 5 KAPPES I DEN GRAD DETTE ER NØDVENDIG FOR Å UTFØRE STAGSETTINGSARBEIDENE. KANALENE KAN FØRST STØPES ETTER AT VEGGEN FORAN SPUNT NR. 5 ER OPPFØRT.
6. OPPFØRING AV KONSTRUKSJON. TILBAKEFYLLING OG EVT. TREKKING AV SPUNT.

FORELØBIG

REV	SIGN	DATO
TEGNET	LEK	
KONTR.	T.T.	
MÅL		
DATO	24. 6. 75	

SPUNT NR. 4
PLAN OG OPPRISS

NYTT POLITIHUS, OSLO

NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S

SAK. NR.	TEGN. NR.	REV.
6122	508	