



OPPRISS, MÅL 1:100



SNITT I-I



ARBEIDSGANG

1. AVGRAVING TIL KOTE 11,9 - 12,0.
2. RAMMING AV SPUNT FRA DETTE NIVÅ, EVT. ETTER AT GRAVEPLANUM ER FORSTERKET. MONTERING AV VERTIKALBOLTER.
3. GRAVING TIL CA. KOTE 11, MONTERING AV PUTER OG STAG PÅ KOTE 11,0.
4. GRAVING TIL ENDELIG NIVÅ. AVDEKKING AV FJELL, MONTERING AV SKRÅBOLTER ETTER ANVISNING AV NOTEBY. UTLEGGING AV MAGERBETONG.

SPUNTEN KAN EVT. TREKKES ETTER AT KJELLERPLAN K 2 ER UTSTØPT OG VEGGENE OPPFØRT OG HORIZONTALT AVSTIVET.

**FORELØBIG**

|                                 |  |                  |                  |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| SPUNT NR. 2<br>OPPRISS OG SPUNT |  |                  |                  |
| NYTT POLITIHUS, OSLO            |  |                  |                  |
| REV.                            | SIGN.  | DATO             |                  |
| TEGNET L E K                    |  |                  |                  |
| KONTR.                          |  |                  |                  |
| MÅL 1:100                       | NOTEBY<br>NORSK TEKNISK<br>BYGGEKONTROLL A.S | SAK. NR.<br>6122 | TEGN. NR.<br>506 |
| DATO 18. 6. 75.                 |  |                  |                  |