




OPPRISS, MÅL 1:100



SNITT I-I



SNITT II-II



- ARBEIDSGANG.
1. AVGRAVING TIL KOTE 15.6.
  2. RAMMING AV SPUNT, EVT. ETTER AT GRAVEPLANUM ER FORSTERKET. MONTERING AV VERTIKALBOLTER.
  3. GRAVING OG MONTERING AV ØVRE AVSTIVNING I SMAL GRØFT PÅ KOTE 14.0 OG 14.5.
  4. GRAVING TIL ENDELIG PLANUM KOTE 12.6. UTLEGGING AV MAGERBETONG.
  5. GRAVING OG MONTERING AV MIDTRE AVSTIVNING PÅ KOTE 12.0 I SMAL GRØFT.
  6. GRAVING OG MONTERING AV NEDRE AVSTIVNING PÅ KOTE 10.0 I SMAL GRØFT.
  7. GRAVING TIL ENDELIG PLANUM. LOKAL GRAVING INNENFOR AVSTIVET TRESPUNT FOR PELEHODER. KLARGJØRING AV PILARTOPP. UTLEGGING AV MAGERBETONG. GRAVE- OG STAGSETTINGSARBEIDENE MÅ GENERELT KOORDINERES MED TILSVARENDE ARBEIDER FOR SPUNT NR. 4 OG 5.
  8. OPPFØRING. SPUNTEN TREKKES IKKE.
  9. VED LOKAL GRAVING TIL KOTE 12.7 BAK SPUNTEN, MÅ DET SPUNTES OG STEMPLERES MOT UTSTØPT OG HORIZONTALT AVSTIVET VEGG.

FORELØBIG

SPUNT NR. 6  
OPPRISS OG SNITT

NYTT POLITIHUS, OSLO

NOTEBY  
NORSK TEKNISK  
BYGGEKONTROLL A.S.

SAK. NR.  
6122

TEGN. NR.  
511

REV.	SIGN.	DATO
TEGNET	L	T
KONTR.	T	T
MÅL	1:100	
DATO	23. 6. 75	