

N O T E B Y

24991

Drammensveien 21

(Norske Liv)

NO: A1 IV

overført skp. 88/EMH.



Fagområde:	Geoteknikk
Stikkord:	Leire Spunt Pilarer
Oppdragsnr.:	2 4 9 9 1
Rapportnr.:	2
Oppdrags- giver:	NORSKE LIV
Oppdrag/ rapport:	DRAMMENSVEIEN 21. TILBYGG ----- ANBUDSRAPPORT GRUNNFORHOLD OG GRUNNARBEIDER
Dato:	10. desember 1984

Rapport-utdrag:

Norske Liv skal føre opp et tilbygg til Drammensveien 21, etterat eksisterende sidebygning er revet.

Grunnen består av fyllmasser og tørrskorpeleire som går over i bløt leire på de dypeste partiene. Dybdene til fjell varierer tilnærmet fra 2.5 til 4 m.

Tilbygget skal fundamenteres til fjell, dels direkte og dels på sjaktede pilarer/veggskiver.

Største gravedybde blir ca. 3 m. Det vil bli noe sprengning. Mot Inkognitogaten skal det anlegges en stagforankret spuntvegg. Det vil også forøvrig bli en del sikringsarbeider.

Prøvegraving må foretas umiddelbart etterat entreprenør er valgt.

Dersom det under arbeidets spørsmål vedrørende grunnforhold blir varslet.

Land/Fylke:	Oslo
Kommune:	Oslo
Sted:	Drammensveien 21
Kartblad:	1914 IV

OSLO KOMMUNE

Adr.	
Dato:	No.

NOTEBY-RF.
NOA-1

Fagområde:	Geoteknikk, Landmåling
Stikkord:	Orienterende grunnundersøkelser. Nivellement av høyder i nabobygg.
Oppdragsnr.:	2 4 9 9 1 1
Rapportnr.:	
Oppdrags- giver:	NORSKE LIV
Oppdrag/ rapport:	DRAMMENSVEIEN 21. TILBYGG ----- GRUNNUNDERSØKELSER OG NIVELLEMENT
Dato:	19. juni 1984

Rapport-utdrag:

Fire boringer er utført i forbindelse med utarbeidelse av en utvidelse langs Inkognitogaten. Boringene bekrefter at fjellkotekartet for området er noenlunde korrekt og dybdene moderate varierende fra 2.6 m til 3.9 m dybde fra nåværende terreng.

Nivellementene viser at kjellergulv ligger ca. 1.9 - 2.7 m over fjell i Inkognitogt. 34 og noe mindre i hovedbygget i Drammensveien 21.

Nybygget bør fundamenteres til fjell.

Sikring av nabobygg, gater og gravedybder er nærmere klar

Land/Fylke:	Oslo	OSLO KOMMUNE	Adr.	
Kommune:	Oslo			NOTEBY-RF. NOA-7
Sted:			Dato:	No.
Kartblad:	1914 IV			

ANG.: Nivellerte høyder - NGO-koter

Hovedbygg Drammensveien 21

Kjellergulv	- Gang ved trapp	+ 22.054
- " -	- Tavlerom	22.061
- " -	- Lager	22.017
- " -	- Fyrrrom v/sluk	21.836
1. etasjes gulv		24.844
Sokkelhøyde	- Overgang granitt/murprofil	24.687
Terrenghøyde	- Øvre hjørne mot fortau	23.89
- " -	- Innvendig hjørne mot gårdspl.	24.06

Sidebygning Drammensveien 21

Kjellergulv	- Lagerrom	22.223/22.255
- " -	- Arkiv	21.892
- " -	- Bod	22.168
1. etasjes gulv	- Postavdeling	24.283
- " -	- Rekvisitalager	24.646
Sokkelhøyde	- Overgang granitt/mur	24.698
Terrenghøyde	- Mot Inkognitogt. 34 - fortau	24.281

Inkognitogt. 34

Kjellergulv	-	22.39
Sokkelhøyde	- Overgang granitt/mur mot sidebygg	24.85
1. etasjes gulv	- På teppe	25.47