

GK
1973

I forbindelse med prosjekteringen av Djupdalslinjen på strekningen Furuset - bygrensa har Geoteknisk kontor utført detaljboringer for motorveibrua ved Bakås. Ved brustedet er det tidligere utført noen sonderboringer som er behandlet i vår rapport R-546a 1. del av 27.5.63.

MARKARBEIDET:

På situasjons- og borplanen bilag 338 er de utførte boringer inntegnet. Det ble i alt foretatt 39 sonderboringer ved hjelp av en lett slagbormaskin. Videre ble det foretatt skovlboringer i borpunktene: 530, 531 og 550. Boringene ble utført av mannskaper fra vår markavdeling i tiden 15.12 - 22.12 - 72.

RÉSULTATET AV BORINGENE:

Den planlagte motorveibrua ved Bakås blir liggende over en dyp slukt. Terrenget heller til dels meget steilt ned mot bunnen av slukta, og nivå differensen mellom høyeste og laveste borpunkt er mer enn 20 m. Senterlinjepelene langs traséen viste seg delvis å være noe unøyaktig utsatt og beliggenheten av borpunktene ble således fastlagt ut fra de to brufundamentene som alt er støpt, henholdsvis ved profil nr. 7995,15 og 8016,55.

De utførte boringer ved brustedet viser at dybdene til fjell stort sett er små. Således er bordybdene i de fleste borpunktene mindre enn 2 m. Mange steder innen det borede området er det også fjell i dagen. De største bordybdene er målt i borpunktene 530 og 531 hvor dybdene til antatt fjell er henholdsvis 5,3 m og 4,9 m. Det ble her skovlet opp prøver av massene som viste at løsmassene på dette stedet består av ca. 3 m tørrskorpeleire over en fast til middels fast leire med sandlag. Når fjelloverflata ser det ut til å være mer eller mindre ren sand. I borpunkt 550 ble det også skovlet opp prøver av massene. Her ser det ut til å være 2 - 3 m tørrskorpeleire over et sandlag ved fjelloverflata.

Samtlige fundamenter for motorveibrua skulle lettest kunne fundamenteres direkte på fjell. For fundamentet som blir liggende mellom borpunktene 530 og 531, må en regne med en gravedybde på vel 5 m. Sandlaget over fjell vil her kunne føre til stort tilsig av vann og således resultere i innvasking av masser i fundamentgropa. Det kan derfor bli behov for en spuntet utførelse eller lignende på dette stedet. Forøvrig antas ikke fundamenteringen av brua å by på spesielle problemer av geoteknisk art.

Pkt ④
530 - 202U
531 - 203U
550 - 201U