

RAPPORT OVER:

Kloakktunnel Bekkelaget - Oppegård nord

*4 del*  
R-1246

29. april 1977

**OSLO KOMMUNE**  
GEOTEKNISK KONTOR

713:OS





OSLO KOMMUNE  
Geoteknisk kontor  
KINGOS GT. 22, OSLO 4  
TLF. 37 29 00

**RAPPORT OVER:**

Kloakktunnel Bekkelaget - Oppegård nord

R-1246

29. april 1977

4. del: Geotekniske undersøkelser for kulvertkryssing,  
Ljanselvdalen tilleggsboringer.

Bilag 9: Brunnboringer, plan og snitt.

Etter oppdrag fra Oslo Vann- og kloakkvesen i rekvisisjon nr. 0012797, og etter konferanse med Bull hos A/S Hjellnes & Co er det i tillegg til de boringer vi allerede har utført påvist to borepunkter for plassering av fundamenter til kulvert over Ljanselvdalen.

Fjellkontrollboringene ble utført den 23.4.77 av vår mark-avdeling. De to borepunktene er angitt med nr. 4 og 5 på tegning 9.

Ut fra disse siste boringene skulle en anta at fjellet her er sterkt oppsprukket og består mer eller mindre av adskilte blokker. Dette tilsvarer noenlunde den oppsprekning en kan observere i deler av den nordre dalsides fjellskjæring.

Et kulvertfundament ført ned til antatt fjell i det angitte profil C-C vil neppe bli utsatt for setninger.

Geoteknisk kontor

  
A. Eggestad

  
/U/ Fredriksen.

