

HAUKELID 450
1942

Grönlands Terry-Toalettanlegg hull 2.

Anmerking.	Kote.	Vann- proct. av Total Volum.	F.	K ₁	H ₃	K.	μ	O. %	Anmerking.
Overflate.	+2.								Overflate.
Stenfylling.	+1.								Stenfylling.
Stenfylling.	0.								Stenfylling.
Leire.	-1.	44.7.	40.	57.	172.	40.	1.99.		Tørskorpeleire.
Leire. (Humusholdig).	-2.	48.2.	39.	20.	127.	31.	1.90.	1.2.	Tørskorpeleire.
Leire. (Humusholdig).	-3.	53.0.	45.	15.	179.	41.	1.81.	2.0.	Tørskorpeleire. Leire. (Humusholdig)

Forklaring.

F. = Relativ finnet.

H₁ = Relativ holdfasthet, omrørt leire.

H₃ = D^o D^o naturlig leire.

K. = Kohesjon i ton pr. m².

μ = Rumvekt.

O. = Organisk substans (humus) i procent av tørrsubstans.

Merk.

I hull 3 støtte man på et gammelt fundament med store
brudstenskådere muret på en treflate. (Setabel hull 3).
Over hele tomten var der ca. 2 meter stenfylling. (setabellene).

NO C 1 II

2304