Prøveserie III a

401 S

Terreng kote + 2.17

Org. stoff 1 cm = 1 %

Opfylt

Org. stoff 1 cm = 1 %

	V_v	F	H_1	H_3	K	O
Finsandig lere	50.7	40	11	189	4.3	2.4
Lere	49.0	39	14	140	3.4	1.3
"	53.0	44	12	132	3.3	1.6
"	53.1	46	17	179	4.1	1.6
"	50.4	37	10	46	1.1	0.6
Grush. lere	39.6	30	44	140	3.4	0.7
Finsandig lere	41.1	32	38	202	4.5	1.2
Lere	52.5	45	16	189	4.3	1.4
"	52.5	45	19	195	4.4	1.6
"	50.5	41	17	172	4.0	1.1
"	46.8	35	16	172	4.0	0.9
"	52.2	48	30	179	4.1	0.9
"	54.0	51	29	179	4.1	0.8
"	52.2	50	36	281	5.4	0.7
"	51.9	49	35	253	5.1	
"	49.9	42	25	127	3.1	
"	49.5	44	33	195	4.4	0.3
"	49.0	44	36	172	4.0	
"	48.2	44	42	184	4.2	
"	49.4	46	40	179	4.1	
"	45.0	39	43	184	4.2	
"	50.6	47	35	163	3.8	
"	47.8	42	35	179	4.1	

Undersøkelser gjengitt på denn tegning er foretatt for Statsbanenc eget formål. ~~Ved bruk av tegnin~~ og tilhørende rapport til andr for[illegible] overtar Statsbanene ikk anvar for innhold, form ell fortolkning. Dersom noen av r sultatene brukes av andre forlang kilde angitt.

V = vanninnhold i volumprosent av totalsubst.
F = relativ finhet
H_1 = — " — fasthet i omrört pröve
H_3 = — " — — " — i uomrört — " —
K = kohesjon uttrykt i ton pr m^2
O = organisk stoff i vektsprosent av törrsubst. efter en utarbeidet lutpröve

10-100/43, 1-16/44, 38-60/21 pr.

GRUNNUNDERSÖKELSE STRÖKET VED JERNBANETOLLSTEDET	M. 1:200
N.S.B. GEOTEKNISK KONTOR 1/4-36 A. L. Rosenlund	189

SO: D 7 V 44