NO:E6 III

Tiltøyelser 23/4-53 A.J.
Tilföyelser 26/3-53. O.S.

Bygg Wittboy 29-33
(Birch-Reichenwaldsgt.)

V/ O.B.O.S. NO:E6 III

INGENIØRFIRMA BJ. HAUKELID
GRUNNUNDERSØKELSER · OPPMÅLING
KR. AUGUSTGT. 19 – TLF. 33 24 60
OSLO, den 28/3-53 [illegible]

MÅL 1/500

RETTET
KONTR.
TEGNET 12/3-53 O.S.
UTFØRT Mars-53

ERSTATNING FOR:

TEGN. NR. 17906.

7453-03A1-NO:E6 01/10

Prøvehull II, blokk D.

303 H

Jordart ▽ 98,7	Dyp m	Vannpst. av total subst.	Vannpst. av tørr subst.	H_3	H_1	F	K	O	G	pH	μ
	1										
Stolpeleire	2	22,3	28,7	463	245	52	7,0			6,0	1,93
— " —	3	21,2	26,8	1350			10			6,0	1,92
Leire m/melsand og litt mosand. Enkl. sand og gruskorn	4	24,6	32,6	146	32	38	3,4			6,9	1,86
— " — — " — litt mosand og sand. Enkl. gruskorn	5	24,3	32,1	151	17	35	3,5			7,0	1,86
— " — m/mosand, litt sand og grus, lös.	6	27,0	37,1	36	8,9	36	1,0			7,2	1,78
— " — m/ skikt av mosand og sand	7	21,4	27,2	186	13	28	3,2				1,72
— " — m/ melsand. lös.	8	26,9	36,8	49	8,9	36	1,4				1,76
— " — m/mosand og sandkorn. Skikt med grov sand.	9	20,3	25,5	(101)	(11)	(26)	(2,5)			7,5	1,77
— " — m/mosand.	10	26,3	35,7	98	12	36	2,5				1,77
Grovmo m/leirskikt. Vannmettet (omrört)	11	22,8	29,4							7,2	1,97

Prøvehull VI, blokk D.

304 H

Jordart ▽ 98,5	Dyp m	Vannpst. av total subst.	Vannpst. av tørr subst.	H_3	H_1	F	K	K_{trykk}	G	pH	μ
	1	19,7	24,5	1750			>10				1,94
Stolpeleire	2	18,4	22,5	>2200			>10			<7,0	1,97
Leire m/melsand og finmo. Enkl sandkorn x)	3	23,4	30,6	526	76	45	7,4			<7,0	1,95
— " — — " — " — " — — " —	4	24,6	32,8	76	15	35	2,0			7,3	1,85
— " — — " — og mosand. — " — — " —	4,9	28,5	39,7	86	15,4	43	2,15	1,35		7,3	1,82
— " — m/mosand. Lagdelt.	5	27,9	38,8	66	10	39	1,8			7,3	1,77
— " — m/melsand og finmo.											

x) flytegrense 33 % vanninnh. i % av tørrsubst.