410 K

NO K 3 IV

A/s GEOTEAM

BORPROFIL

Oppdr. nr. 4031
Anlegg Transportsentral
Sted Stubberud, Oslo

Bilag nr. 1
Boring nr. I
Prøvetaker: NGI Ø 54 mm
Dato boret: 23.4.-74

Jordart — Terrengkote 93.8 — Dybde m — Symbol — Prøve — Vanninnhold (20, 30, 40, 50 %) — Romvekt t/m³ — Skjærfasthet (1, 2, 3, 4, 5 t/m²) — Sensitivitet (▽ +)

Grv.st. 4/5-74

TØRRSKORPELEIRE

Oksydert

LEIRE, Siltig

Siltlag

5.0

KVIKKLEIRE

10.0

Tynne siltlag

15.0

20.0

25.0

LEIRE

Mange finsandl siltlag sand og gruskorn

30.0

Prøve	Romvekt t/m³	Sensitivitet ▽	Sensitivitet +
1	2.10	16.0	6
		14.0	7
2	(2.03)	6	5
3 Ø	2.02	9	9
4	2.05	45	35
5	1.96	150	130
6 Ø	1.96	130	120
7	1.92	120	120
8 Ø	1.99	140	160
9	2.01	170	190
10 Ø	1.99		
11	1.97		
12	2.10	15	13

O W = naturlig vanninhold

Wp — WL Wp = utrullingsgrense, W_L = flytegrense

⊕ = enkelt trykkforsøk
15 ◇ 5 = deformasjon ved brudd - %
10
▽ = konus
+ = vingebor

Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler: Matjord, Fyllmasse, Leire, [redacted], Sand, Grus, Torv, Gytje

4031