60 G 1 III

3044-3054

INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Blad

Oppdrag: NORSK ELEKTRISK KABEL FABRIKK, ØSTENSJØVN 47c

Arb.nr.: 58/61 Tegnet: 14-11-61 L.S.E.

Prøvehull:	Dyp i m. regnet fra:	Kote:
III 1961	terreng	77,45
IV 1961	— " —	70,50

Grunnvanns[redacted]

Tegnforklaring:
w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingebor
$\Delta h/h_0$ % = aksialdeformasjon ved trykkforsøk

Dyp i m	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold og konsistensgrenser i % (10–90)	Romvekt i t/m³ (1,7–2,1)	Skjærfasthet i t/m² (1–9)	$\Delta h/h_0$ %	Sensitivitet
	Pr. III 3044							
1	FYLL-MASSER							
2								
3	OKSYDERT TØRRSKORPELEIRE					3 konus- og trykkforsøk >11–>12,5 t/m²	>9	
4							5	
5								
	Pr. IV 3054							
1	FYLL-MASSER							
2								
3	LEIRIG SILT M/MYE PLANTERESTER OG HUMUS					omrørt	9	2,5
4							13	3
5								