INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: TØYENHAVEN
NO: D 1 I

Arb.nr.: 68/74 Tegnet: 3. 1. 75 T.V

Hull	Opprok. hull:	Dyp 1 m. regnet fra:	Grunnvannstand
111	54 mm p.r.t.	Terreng Kote: 26,67	2,10 m. u.t.

TEGNFORKLARING

- — vanninnhold
- — utrullingsgrense
- — flytegrense
- — ødometerforsøk
- Romvekt
- — hele prøven
- — lokalt i prøven
- □ — enkelt trykkforsøk
- ▽ — konusforsøk
- ▼ — ——— omrørt
- + — vingeboer
- Δh/h % — brudeformasjon ved trykkforsøk

111H BLAD 1

Dyp i m.	Jordart	Skjr. Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70 80)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Δh/h %	Sensitivitet
	Tørrskorpe						
	silt, oks.					8 / 11	3
	enk. planterester					14 / 13	3
	Silt					10 / 11	4
						8 / 7	8
	leirig					5 / 5	8
						13 / 15	8
	Leire					6 / 4	15
						4 / 8	22
	sandig, skjelltrester					3 / 2	40
	grusig					13 / 5	15